

Joensuun Niinivaaran vanhan vesitornin purkutyöt etenevät vaiheittain syksyn aikana

Joensuun Niinivaaralla sijaitsevan, 1950-luvun lopulla rakennetun vanhan vesitornin purkutyöt ovat käynnistyneet. Purku-urakka toteutetaan vaiheittain ja purkutyön sekä tontin viimeistelyn arvioidaan olevan valmis viimeistään marraskuun puoliväliin mennessä. Urakan toteuttaa Pohjolan Purkutyö Oy.

Purkuprojekti starttasi tällä viikolla työmaan aloitus- ja turvallisuuskokouksella, jonka jälkeen käynnistettiin valmistelutyöt ja työmaa-alueen aitaukset. Keskiviikosta 20. elokuuta alkaen vanhan vesitornin julkisivua puretaan pienemmillä koneilla ja mobiilinosturin avulla.

Varsinainen raskas purkutyö käynnistyy 8. syyskuuta alkavalla viikolla, jolloin työmaalle saapuu 37 metriin ulottuva pitkäpuominen kaivinkone. Sen avulla vesitornin runkorakenteet puretaan hallitusti ja vaiheittain. Pilareiden ja anturoiden purun arvioidaan ajoittuvan syys-lokakuun vaihteeseen ja viimeiset betonin poiskuljetukset käynnistyvät lokakuun alussa. Tontin viimeistelytyöt ovat suunnitelmien mukaan valmiina lokakuun loppuun mennessä. Urakka-aikaa viimeistelyihin on marraskuun puoliväliin saakka.

Melua aiheuttavat purkutyövaiheet tehdään arkipäivisin klo 7–20 välisenä aikana. Purkutyömaan läheisyydessä sijaitsevia asuintaloja tullaan tiedottamaan melua aiheuttavista toimenpiteistä.

Purku-urakan toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun. Työmaalla noudatetaan viranomais määräyksiä ja tiukkoja turvallisuuskäytäntöjä: alue on rajattu aitauksilla luvattoman pääsyn estämiseksi.

– Purkutyömaa-alueelle on ulkopuolisilta pääsy ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä. Alue on varustettu tallentavalla kameravalvonnalla, eikä sinne tule missään tapauksessa mennä oman turvallisuuden vuoksi, painottaa johtaja **Juha Lemmetyinen** Joensuun Vedeltä.

Työvaiheet toteutetaan hallitusti vaiheittain ja purkutyön aikana työmaan melu- että värinäarvoja seurataan aktiivisesti. Jos raja-arvot ylittyvät, purkutyön toimintatapoja muutetaan. Näin varmistetaan, että työ etenee turvallisesti niin työntekijöiden, lähialueen asukkaiden kuin ympäristön kannalta.

– Purku tullaan toteuttamaan turvallisesti ja ympäristövaikutukset minimoiden. Materiaalit lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisesti jatkokäsittelyyn, Lemmetyinen sanoo.

Lisätietoja:

Joensuun Vesi, johtaja Juha Lemmetyinen, puh. 044 576 7223, etunimi.sukunimi@joensuu.fi

Joensuun Vesi – uusi vesitorni

Joensuun Vesi rakensi Niinivaaralle uuden ja nykyaikaisen vesitornin, joka turvaa puhtaan ja laadukkaan veden noin 70 000 ihmiselle sekä paikalliselle elinkeinoelämälle Joensuussa ja sen lähialueilla. Kesällä 2025 valmistuneen vesitornin tilavuus on n. 2 400 m³ ja tornin korkeus on 30 metriä. Vanha vesitorni puretaan uuden tornin viereltä syksyn 2025 aikana.